



ประกาศ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ  
เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในงานจ้างก่อสร้าง

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและ  
ปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑  
โครงการ ราคากลางก่อสร้าง ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ  
ได้

ซึ่งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ  
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง ตามแบบ  
ฟอร์มประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จ.ส.ต.

(จิรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)  
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงถนน คสล.  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สายธรรมรงค์ - ไสงอ หมู่ที่ ๔  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร. ๔
  - ๖.๒ แบบ พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายเดชา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๕.๒ นายจักริน ท้อสุวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๕.๓ นายเสรี วราภาวิโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

**สรุปผลการกำหนดราคากลาง**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....ช่าง ..... กรม..ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ตำบลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (บ้านสห.อุบล)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ กอง ช่าง กรม ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่ /63

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง ✓	260,499.94	1.3795	359,359.67	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม ✓	894,053.08	1.2764	1,141,169.35	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				-
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				-
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,500,529.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,500,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน				

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

กรรมการ.....  
 (นายจักริน ท้อสุวรรณ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

กรรมการ.....  
 (นายเสรี วราภาวิโรจน์)  
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานกรรมก.....  
 (นายเดชา ช่วยบำรุง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

# ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

## เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

### งบประมาณปี 2563

สายทาง ถนน ปรับปรุงถนนคสล.สายธรรมรงค์ หมู่ที่ 4  
ตำบลพะโต๊ะ  
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

#### ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.060 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง  
ผิวจราจร แบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร  
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+060.000 ระยะทาง 0.060 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานกรูยทางถางป่าขุดต่อ ( ขนาดเบา )	ตร.ม.	180	1.24	223.20
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	300	8.30	2,490.00
3	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-
4	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	593	129.67	76,894.31
5	งานดินถมจากงานดินตัด	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
6	งานชั้นรองพื้นทาง ลูกกรง / วัสดุในท้องที่	ลบ.ม. (แน่น)	37	160.19	5,927.03
7	งานชั้นทรายรองพื้น	ลบ.ม. (แน่น)	15	556.00	8,340.00
8	งานผิวทาง คอนกรีต ทหนา 0.15 ม	ตร.ม.	300	366.00	109,800.00
9	งานไหล่ทาง+ทางเชื่อม หินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	20	591.27	11,825.40
10	งานระบายน้ำ				
	10.1 งานท่อลอดกลม คสล.				
	10.1.1 ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ม.	-	-	-
	10.1.2 ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-
11	งานเครื่องหมายจราจร		(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	11.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	(ลงชื่อ)		กรรมการ
	11.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	(ลงชื่อ)		กรรมการ
	11.3 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	-	-	-
	11.4 ป้ายจราจรแบบ น-2(แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-
	11.5 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง				
	11.5.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.1 ม.	ตร.ม.	-	-	-
12	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	300	150.00	45,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				260,499.94

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร (บ้านสห.อุบล)

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ ฝ่ายช่าง


กอง ช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 22 เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบล็อกร่องท่อเหลี่ยม								
1.1	งานปริมาณวัสดุและค่าแรงงานของท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่อง/ ความยาว 1 เมตร								
1.1.1	ไม้เคร่า	2.85	ลบ.ฟ.	682.24	1,944.38	133.00	379.05	2,323.43	
1.1.2	ตะปู	3.00	กก.	28.42	85.26	0.00	0.00	85.26	
1.1.3	น้ำมันทาแบบ	2.50	ลิตร	50.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
1.1.4	ไม้แบบ	4.75	ลบ.ฟ.	682.24	3,240.64	133.00	631.75	3,872.39	
1.1.5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.05	ตัน	18,552.79	927.64	4,100.00	205.00	1,132.64	
1.1.6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.04	ตัน	18,293.16	731.73	3,300.00	132.00	863.73	
1.1.7	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.08	ตัน	17,992.13	1,439.37	3,300.00	264.00	1,703.37	
1.1.8	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	28.04	196.28	0.00	0.00	196.28	
1.1.9	คอนกรีต 240 ksc.	2.05	ลบ.ม.	2,272.83	4,659.30	306.00	627.30	5,286.60	
1.1.10	คอนกรีต 180 ksc.	0.26	ลบ.ม.	2,165.36	562.99	306.00	79.56	642.55	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ 1 เมตร							15,588.70	
	ความยาวทั้งสิ้น	10.00	ม.	15,588.70	155,887.02	0.00	0.00	155,887.02	
				(ลงชื่อ)					
				(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ			
				(ลงชื่อ)		กรรมการ			
				(ลงชื่อ)		กรรมการ			
								155,887.02	

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร (บ้านสห.อุบล)

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ ฝ่ายช่าง

กอง ช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 24 เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบล็อกร่องท่อเหลี่ยม								
1.2	งานปริมาณวัสดุและค่าแรงงานของงานและกำแพงป้องกันท่อเหลี่ยม								
1.2.1	ไม้เคร่า	5.87	ลบ.ฟ.	682.24	4,004.75	133.00	780.71	4,785.46	
1.2.2	ตะปู	5.86	กก.	28.42	166.54	0.00	0.00	166.54	
1.2.3	น้ำมันทาแบบ	5.00	ลิตร	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
1.2.4	ไม้แบบ	9.78	ลบ.ฟ.	682.24	6,672.31	133.00	1,300.74	7,973.05	
1.2.5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.01	ตัน	18,935.57	189.36	4,100.00	41.00	230.36	
1.2.6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.29	ตัน	18,293.16	5,305.02	3,300.00	957.00	6,262.02	
1.2.7	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.01	ตัน	17,992.13	179.92	3,300.00	33.00	212.92	
1.2.7	เหล็ก DB Ø 25 มม.	0.04	ตัน	19,461.36	778.45	3,300.00	132.00	910.45	
1.2.8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	28.04	224.32	0.00	0.00	224.32	
1.2.9	คอนกรีต 240 ksc.	4.31	ลบ.ม.	2,272.83	9,795.90	306.00	1,318.86	11,114.76	
1.2.10	คอนกรีต 180 ksc.	1.68	ลบ.ม.	2,165.36	3,637.80	306.00	514.08	4,151.88	
1.2.11	กระดาดขานอ้อย(1.20 x 2.40)	1.00	แผ่น	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ 1 ด้าน							36,931.76	
	งานขานและปีกกำแพง	2.00	ด้าน	36,931.76	73,863.51	0.00	0.00	73,863.51	
				(ลงชื่อ).....		ประธานกรรมการ			
				(ลงชื่อ).....		กรรมการ		73,863.51	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด			(ลงชื่อ).....		กรรมการ			

(ลงชื่อ).....กรรมการ

