



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลพะโต๊ะ.....ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....ช่าง.....กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลเบา และรถบรรทุกเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลพะโต๊ะ.....หน่วยงานออกแบบ/เขียนแบบแปลน.....กองช่าง.....ประมาณการ.....กองช่าง.....

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	850,894.27	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ สังกทำ		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	850,894.27	
	คิดปรับเป็นเงิน	850,000.00	
ราคากลาง (แปดแสนห้าหมื่นบาท)			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายกรีน ท้อสุวรรณ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายนคร สุขเจริญ )  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายเสรี วราภาวิโรจน์ )  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลพะโต๊ะ.....ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....ช่าง.....กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลเบา และรถบรรทุกเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลพะโต๊ะ.....หน่วยงานออกแบบ/เขียนแบบแปลน.....กองช่าง.....ประมาณการ.....กองช่าง.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 งานโครงสร้าง	313,496.98	1.3067	409,646.51
	1.2 งานเสาและหลังคา	265,421.00	1.3067	346,825.62
	1.3 งานผนังและฝ้าเพดาน	28,724.00	1.3067	37,533.65
	1.4 งานไฟฟ้า	30,886.00	1.3067	40,358.74
	1.5 งานอื่นๆ	12,650.00	1.3067	16,529.76
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ครุภัณฑ์			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			850,894.27
	คิดปรับเป็นเงิน			850,000.00
	ตัวอักษร	แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ ..... ตร.ม.  
เฉลี่ยราคาประมาณ ..... บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ  
กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้  
เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายจักริน ท่อสุวรรณ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนคร สุขเจริญ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายเสรี วราภาวิโรจน์)  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลเบา และรถบรรทุกเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8

รายละเอียด โรงจอดรถขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

แผ่นที่ 1

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงจอดรถจักรกลเบา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50 เมตร								
1.1	งานปรับพื้นที่	1.00	งาน			4,500	4,500.00	4,500.00	เครื่องจักรกลหนัก
1.2	ดินซุด ถมคืน	13.00	ลบ.ม.			112.00	1,456.00	1,456.00	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,610.00	4,830.00	426.00	1,278.00	6,108.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	495.00	5,940.00	104.00	1,248.00	7,188.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	42.00	ลบ.ม.	2,336.45	98,130.90	436.00	18,312.00	116,442.90	
1.6	ไม้แบบไสเรียบและค้ำยัน คัด 50%	40.00	ลบ.พ.	400.00	16,000.00			16,000.00	
1.7	ไม้คร่า 50% ของไม้แบบ	15.00	ลบ.พ.	400.00	6,000.00			6,000.00	
1.8	ค่าแรงไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	90.00	ลบ.พ.			139.00	12,510.00	12,510.00	
1.9	เหล็ก SR - 24 dir 6 mm. (RB)	1.86	ตัน	21,047.91	39,149.11	4,400.00	8,184.00	47,333.11	
1.10	เหล็ก SR - 24 dir 12 mm. (DB)	3.32	ตัน	22,207.25	73,728.07	3,600.00	11,952.00	85,680.07	
1.11	Wire mash dir 4 mm.@ 0.20 m.	180.00	ตร.ม.	33.00	5,940.00	5.00	900.00	6,840.00	
1.12	ตะปู	35.00	กก.	37.38	1,308.30			1,308.30	
1.13	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	35.51	2,130.60			2,130.60	
2	งานเสาและงานหลังคา								
2.1	เหล็กกล่อง 6"x6" หนา 4.0 มม. (กัลวาไนซ์)	8.00	ท่อน	3,150.00	25,200.00			25,200.00	
2.2	เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 3.2 มม. (กัลวาไนซ์)	3.00	ท่อน	2,372.00	7,116.00			7,116.00	
2.3	ท่อเหล็กกลม ขนาด 2" (คาดเหลือง)	22.00	ท่อน	1,150.00	25,300.00			25,300.00	
2.4	ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 1/2" (คาดเหลือง)	35.00	ท่อน	785.00	27,475.00			27,475.00	
2.5	ท่อเหล็กกลม ขนาด 1" (คาดเหลือง)	15.00	ท่อน	650.00	9,750.00			9,750.00	
2.6	เพลทเหล็ก 10"x10" หนา 12 มม.	8.00	แผ่น	450.00	3,600.00			3,600.00	
2.7	เพลทเหล็ก 8"x8" หนา 9 มม.	3.00	แผ่น	250.00	750.00			750.00	
2.8	แปเหล็กเคลือบกัลวาไนท์ 2"x4" หนา 2.3 มม.	42.00	ท่อน	750.00	31,500.00			31,500.00	
2.9	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา และโครง TRUSS	4,950.00	กก.			12.00	59,400.00	59,400.00	
2.10	งานสีกันสนิมโครงเหล็ก	60.00	ตร.ม.	58.00	3,480.00	35.00	2,100.00	5,580.00	
2.11	Metal sheet หนา 0.40 มม.รีดโค้ง	210.00	ตร.ม.	230.00	48,300.00	70.00	14,700.00	63,000.00	
2.12	ครอบข้างหลังคา Metal sheet	25.00	เมตร	220.00	5,500.00	50.00	1,250.00	6,750.00	
	ยอดยกไป							578,917.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายจักรน ท่อสุวรรณ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนคร สุขเจริญ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายเสรี วรภาวิโรจน์)  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลเบา และรถบรรทุกเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8

รายละเอียด โรงจอดรถขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

แผนที่ 2

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							578,917.98	
3	งานผนังและฝ้าเพดาน								
3.1	- ผนังก่ออิฐซีแพค ฉาบเรียบ 2 ด้าน	40.00	ตร.ม.	280.00	11,200.00	220.00	8,800.00	20,000.00	
3.2	- ผนังกันสาดเมทัลชีท คร่าวเหล็ก	8.00	ตร.ม.	450.00	3,600.00	120.00	960.00	4,560.00	
3.3	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด คร่าว C line	12.00	ตร.ม.	272.00	3,264.00	75.00	900.00	4,164.00	
4	งานไฟฟ้า								
4.1	- สวิตซ์ไฟฟ้า	4.00	ชุด	35.00	140.00	100.00	400.00	540.00	
4.2	- เต้ารับไฟฟ้า พร้อมบล็อก	5.00	ชุด	180.00	900.00	100.00	500.00	1,400.00	
4.3	- ชุดหลอดไฟ LED 50 วัตต์ พร้อมขา	10.00	ชุด	950.00	9,500.00	150.00	1,500.00	11,000.00	
4.4	- สายไฟฟ้าเมน VAF 2x6 มม.	30.00	เมตร	30.00	900.00	15.00	450.00	1,350.00	
4.5	- สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 มม.	1.00	ม้วน	1,130.00	1,130.00	700.00	700.00	1,830.00	
4.6	- สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 มม.	1.00	ม้วน	766.00	766.00	500.00	500.00	1,266.00	
4.7	- ท่อร้อยสายไฟ 3/4" กล่องพักสาย	1.00	งาน					3,500.00	
4.8	- อุปกรณ์ต่อท่อและอุปกรณ์ยึดติดต่าง ๆ	1.00	งาน					1,500.00	
4.9	- เซฟตี้สวิตซ์ 60A 1P 220V	1.00	ชุด	5,250.00	5,250.00	1,200.00	1,200.00	6,450.00	
4.10	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์ 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	250.00	250.00	2,050.00	
5	งานอื่นๆ								
5.1	งานวางน้ำฝนไวนิล และท่อระบายน้ำฝน (ติดตั้งชายคาอาคารที่ต่ำกว่า)	23.00	เมตร	550.00	12,650.00			12,650.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง								651,177.98	
ค่า Factor F 1.3067								850,894.27	
คิดปรับเป็นเงิน								850,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายจัตวิน ท้อสุวรรณ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนคร สุขเจริญ)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายเสรี วรรณภาวิโรจน์)  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ